

TCDD-ALT-2016.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	TCDD-ALT-2016.2
Tanımı	100 cm Kalınlığında Diyafram Duvar/Baret Temel Yapılması
Birimi	M2
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ALT-2016.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Proje ve Teknik Şartnamenin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak, her türlü zeminde/ortamda (işin öncesinde ve devamı esnasında fiziksel olarak değiştirilmiş/değiştirilmemiş yapılar, temeller vb.) her dozda diyafram duvar yapılması

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatlarına uygun olarak, her türlü zeminde, her uzunluk ve derinlikte, kuruda ve su içerisinde, her yerde her türlü şartlar altında, her cins kapasitede ekipmanlar kullanılarak kesme yöntemi ile geçirimsizlik perdesi hendeği kazılması, kazı için gerekli bentonitin bedeli, bentonit çamurunun hazırlanıp hendeğe pompajı, kazıdan çıkan pasa ve çamur karışımının beraberce ayrıştırma (Descender) tesislerine pompalanması, ayrıştırma tesislerinde bentonitin tekrar kullanılacak hale getirilmesi için yapılan işlemler, emniyet tedbirlerinin alınması, ayrıştırma tesislerinde bentonit çamurundan ayrıştırılan paşanın en yakın yerde depolanması, lüzumlu iş iskelelerinin ve geçici iksalarm yapılması, perde içerisinde toplanacak suların tahliyesi, kazı yerindeki işlerin ve kontrollerin hassas ve emniyetli bir şekilde yapılması, geçirimsizlik perdesi için plastik beton karışım numunelerinin hazırlanması, muhafazası, teste tabi tutulması, idarece kabul edilen uygun plastik beton karışımın hazırlanması için gerekli çimento, bentonit, katla maddelerinin bedeli ve nakliyeleri, plastik beton karışımın taşınması ve hazırlanmış olan kuyulara trend veya uygun borular vasıtasıyla, teknik şartnamelerde belirtilen şartlar altında yerleştirilmesi, aks boyunca yan yana sürekliliğin sağlanması için bir ano diğer anoya 40 cm bindirecek şekilde geçirimsizlik perdesi teşkil edilmesi ile aşağıda “Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata dâhil olmayan masraflar:

İnşaat bünyesine giren demirin; bedeli, yüklenmesi, iş başma taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği.

Ölçü:

Projede belirtilen duvar üst kotu ile alt kotu arasında ölçülen uzunluğun yanal genişlikle çarpımından oluşan yüzeyin metrekare (m2) cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan “TCDD-ALT-2016 Diyafram Duvar/ Baret Temel Yapılması” iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen metrekaire (m2) birim fiyatı üzerinden ödenir.

Not:

1) Teknik gereklilik nedeniyle yapılan platform ve bu platformdan duvar üst kotuna kadar yapılacak kazı için ilave bedel ödenmez. 2) Bu fiyat kullanılan ekipman ve malzemeye bağlı olmadığından ilave makine kullanımında farklı fiyat talep edilemez. 3) Tasdikli projesine göre poz tarifindeki ano bindirmelerinde meydana gelebilecek değişiklik nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. Ano bindirmelerinde yapılacak kazılar bu birim fiyattan ödenir. 4) Bu birim fiyata 1 metreye kadar yapılan soketleme dâhildir. 5) 1 m’den fazla yapılan soketlemelerde, yapılan her 1 m’lik soketleme için birim fiyat %1 oranında artırılır. 6) İmalatın alüvyon zeminlerde yapılması durumunda bu birim fiyatın % 80’i ödenir. 7) Yukarıdaki tarif aşağıda belirtilen TCDD-ALT-2016.1, TCDD-ALT-2016.2 ve TCDD-ALT-2016.3 pozları için geçerlidir.

TCDD-ALT-2016.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
55.350.1138		Bloklu Alüvyon zeminde slurry trench (Geçirimsizlik perdesi) yapılması	m²	1,000000
10.450.9601	04.014	Bentonit (TS EN ISO 13500)	Ton	0,040000
YRD-001		Diyafram Duvar/Baret Temel İçin Her Dozda Demirli Beton	M3	1,100000
KN-015		Sanat yapısı kazısının nakli	M3	1,100000
		Açıldama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken analiz girdileri;		
		*YRD-001 Yardımcı analizden alınacak.		
		*10.450.9601 Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-015 Sanat yapısı kazısının taşınmasında kullanılır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.