

TCDD-ALT-2028.2.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	TCDD-ALT- 2028.2.3
Tanımı	40 cm Kalınlıkta Kazı Taşı ile Harçlı Pere Yapılması
Birimi	M2
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ALT-2028.2.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kazı işlerinden çıkan taş ile KT.Ş.nin ilgili tasarımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, harçlı pere yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kumun ocaklardan çıkarılması, kazı işlerinden çıkan taşların ayıklanması, hazırlanması, vasıtalarla yüklenmesi, kumun ve taşın işbaşma taşınması, boşaltılması, gereken ebatta kırılması, için gerekli taş veya lücum- çakılın; konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalarla yüklenmesi, ocak- konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, gerektiğinde yıkanması, vasıtalarla yüklenmesi, taşınması, işyerinde boşaltılması, depolanması ve kullanılması, pere yapılacak sathın düzeltilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayiati, çimentoğun temini, yüklenmesi, boşaltılması ve istif, suğun işbaşmda temini ve kullanılması, harç çimento harcının hazırlanması, taşların harç ile yerleştirilmesi suretiyle perenin yapılması, pere cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler karşılığı olan cephe zammı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Proje boyutları üzerinden döşendiği eğimde hesaplanan metrekare (m2) emsinden alandır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan "TCDD-ALT-2028.2 Kazı Taşı ile Harçlı Pere Yapılması" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen metrekare (m2) birim fiyatı üzerinden ödenir.

Not:

Yukarıdaki tarif aşağıda belirtilen TCDD-ALT-2028.2.1, TCDD-ALT-2028.2.2 ve TCDD-ALT-2028.2.3 pozları için geçerlidir.

TCDD-ALT-2028.2.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/17.131/K		40 cm Kalınlıkta Kazı Taşı ile Harçlı Pere	m²	1,000000
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,042000
15.100.1001	Y.09.001/1	1 ton her cins çimento ve kirecin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi (Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)	Ton	0,021000
KN-004		Taş nakli	M3	0,500000
KN-006		Kum Nakli	M3	0,120000
KN-013		Çimento Nakli	TON	0,042000
		Açıklama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken analiz girdileri;		
		*10.130.1201 Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN~004 Taşın taşınmasında kullanılır.		
		*KN-006 Kumun taşınmasında kullanılır.		
		*KN-013 Çimentonun taşınmasında kullanılır. Not: Malzemenin fabrikadan alındığı düşünüldüğü için 15.100.1001 pozunda yükleme bedeli düşülmüştür.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.