

KTB.91.4015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.4015

Tanımı Tüm arkeolojik alanlarda araştırma amaçlı fosil içeren tortul sedimenter kayalarda (kumtaşı, kireçtaşı, çamurtaşı ve kökeni sedimenter olan metamorfik kayalar) itinalı kazı yapılması

Birimi m³

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Kazı Bařkanlıđı eliyle y r t len kazılarda uzmanlar g zetiminde y klenicinin uzman personeli idaresinde fosil yada fosil izler i eren tortul kumtařı, kire tařı,  amurtařı ve k keni sedimenter olan metamorfik kayalar dahil t m fosil alanlarında, sert sedimenter zeminde, kademeli olarak (her kademe derinliđi m ze uzmanları veya varsa kazı bařkanı tarafından belirlenir) itinalı řekilde kazılması, kazı  alıřması sırasında ortaya  ıkan fosillerin el fır a, iđne vb. el aletiyle itina ile temizlenerek r l ve  alıřması yapılabilecek hale getirilmesi, tabakalar halinde yapılmıř k lt r katmanlarının, antik yapıların  zg n dokularına, řekline, malzemesine zarar vermeden ortaya  ıkarılması, uzmanlar g zetiminde  ıkarılan toprađın elenmesi ve el arabası ile 50 m'ye kadar tařınarak İdarece g sterilecek uygun bir alanda yıđın haline getirilmesi i in gerekli her t rl  malzeme ve zayıatı, iř ilik nakliye y klenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı.....TL.dir.

 L   : Kazı kabarma miktarları birim fiyata dahil olup kazı bittikten sonra kazılan yerin hacmi metrek p olarak  l  lerek bedeli  denir.

NOT : 1- Kazı derinliđinin 2 m'tyi ge mesi halinde itina zammı  denir.

2- Kazıda kenar duvarların desteklenmesine ihtiya  duyulması halinde iksa bedeli ayrıca  denir.

3- Kazının stok sahasından bařka yere tařınması halinde kazı tařıma bedeli ayrıca ilgili pozundan  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.4015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Uzman Karşılığı		
01.V04		Mühassıs usta	Saat	6,000000
		İşçilik		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	24,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	9,000000
		Stok sahasına taşıma		
19.100.2001	07.001	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye)	Ton	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.