

KTB.50.5005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.50.5005

Tanımı Alanda kırık halde bulunan antik taşların birleştirme öncesi provalarının yapılması (kule vinç kullanılarak)

Birimi m³

Kurum K lt r Bakanlığı

Fasik l

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.5005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Alanda bulunan kırık antik tař ve blokların par alarının birleřtirme  ncesinde birleřtirmeye y nelik denemelerinin yapılması, kule vin  yardımıyla par aların birbirine alıřtırılması (birleřtirilecek tařların ilkinin kule vin  yardımıyla kaldırılması, kaldırma iřlemi sırasında ađırlık merkezi bulunacak řekilde halatlarla bađlanması, daha sonra birleřtirme yapılacak alanda řak l nde olacak řekilde altından, yanlarından kamalarla ahřap takozlarla desteklenerek birleřtirme yapılacak kısmı  ste gelecek řekilde yerleřtirilmesi), birleřtirme yapılacak iki tařın yine aynı řekilde kule vin  yardımıyla alandan alınması, ađırlık merkezi bulunacak řekilde halatlarla bađlı olarak havadan alttaki tařın  zerine b t n kırık y zeyler karřılıklı gelecek řekilde yerleřtirilmesi, tařların dođru yerleřtiđi tespit edildikten sonra, havadan tařların y zeylerinde gerekli sayıda markalamanın yapılması, tařların her ikisinin y zeyine tař aralarından girebildiđi kadar tařların birbirine temas ettiđi y zeylerin sınırlarının kalemle iřaretlenmesi,  izilmesi.  stteki tařın yapıřtırma iřlemine ge meden deliklerin a ılmasından sonra tekrar birleřim provası yapılması i in her t rl  malzeme ve zayıyatı, iř ilik, nakliye, y klenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatıTL. dir.

 L   : Birleřtirme sonrasında elde edilen hacim esas alınarak  deme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.50.5005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,150000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,150000
19.100.1105	03.638/6(Y)	Kule vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,600000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.