İB-64.2a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**İB-64.2a**
Tanımı	Demir Direklerin Düzeltilmesi (Şehir ve köy içi AG-OG)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	140,00	140,00	0,00
2014	156,00	156,00	0,00
2015	171,00	171,00	0,00
2016	207,00	207,00	0,00
2017	223,00	223,00	0,00
2018	223,00	223,00	0,00
2019	281,81	281,81	0,00
2020	330,82	330,82	0,00
2021	403,11	403,11	0,00
2022-1	612,63	612,63	0,00
2022-2	612,63	612,63	0,00
2022-3	612,63	612,63	0,00
2023-1	1225,26	1225,26	0,00
2023-2	1225,26	1225,26	0,00
2024	3038,64	3038,64	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

İB-64.2a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tehlike yaratacak düzeyde her cins ve tipteki temelden eğik demir direğin düzeltilmesi için direk üzerindeki iletkenler mutlaka serbest hale getirilecek ve temel etrafı açılacaktır. Direk temeli şartname ve yönetmelikler de belirtilen esaslara göre uygun hale getirilerek eğik direkler düzeltilecek, temel dolgusu yapıldıktan sonra şartnamesine uygun şekilde iletken montajı yapılacaktır. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik bedelleri birim fiyata dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

İB-64.2a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.