11.1-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**11.1-009**
Tanımı	12kV (Epoksi, B Kat.750 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	44,35	21,89	8,80
2014	50,08	24,23	9,74
2015	54,96	27,01	10,86
2016	67,28	34,58	13,90
2017	72,94	37,14	14,94
2018	82,47	41,90	16,87
2019	106,45	54,70	22,04
2020	105,82	57,37	23,13
2021	125,80	62,74	25,31
2022-1	261,77	98,63	39,82
2022-2	261,77	98,63	39,82
2022-3	261,77	98,63	39,82
2023-1	534,83	170,45	68,85
2023-2	534,83	170,45	68,85
2024	964,73	292,11	118,07

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.1-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfîl somunları tespit edilmiş olarak, tespit cıvataları ile birlikte.
b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli cıvata ile serfil cıvatalarının montaj bedelleri montaj bîrim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.1-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.