

KTB.80.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.80.8004

Tanımı Tescilli yapılarda sıva onarımı yapılması (Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Güçlendirme Harcı ile)

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2576,84	0,00	0,00
2025-Kasım	2557,83	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2143,94	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Donatıları a ıđa  ıkarılmıř ve antipasla koruma altına alınmıř y zeve aderans arttırıcı s r lmesi, kuruyana kadar beklenmesi, kurumuř y zeyin ıslatılması ve Dođal Hidrolik Kire  Esaslı G  lendirme harcı ile sıva onarımının yapılması ve y zeyin masterlanması i in gerekli her t r malzeme ve zaiyatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dır.

 L  : Onarımı yapılan y zey en yakın geometrik řekle  evrilerek y zey alanları metrekare olarak hesaplanarak  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.80.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.2151	04.379/H01	Epoksi Esaslı eski betonun yeni betona aderansını sağlayan yapıştırıcı (iki bileşenli)	kg	0,500000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,065000
05.KTB.1017		Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Güçlendirme Harcı Hazırlanması	m	0,030000
		İşçilik		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,035000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,035000
01.V03/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.