

KTB.91.4007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.4007

Tanımı Arkeolojik alanlardan ve tescilli yapılardan çıkan her türlü hafriyatın el ile itinalı elenmesi

Birimi m³

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1708,43	0,00	0,00
2025-Kasım	1693,80	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1383,06	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Arkeolojik sit alanları (kale, h y k,  renyeri, t m l s, tabya, kervansaray vb.) ve tescilli yapılarda yapılan her t rl  kazıdan  ıkarılmıř ve bir veya birkaç noktada stoklanmış hafriyatın el arabası marifetiyle eleme noktasına getirilmesi, uzman denetiminde elek yardımı ile elenmesi, elek artığı malzemelerin el arabası yardımı ile  darece g sterilecek noktaya tařınması i in gerekli her t rl  malzeme ve zayıatı, iř ilik nakliye y klenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı.....TL.dir.

 L   : Elenmiř ve stok sahasına tařınmıř hafriyatın hacmi en yakın geometrik řekle  evrilir. Hacmi metrek p olarak  l  lerek bedeli  denir.

NOT : 1- Elemeden ge en malzemenin stoklanması sırasında hacminin hesaplanması i in itinalı d k m ger ekleřtirilmelidir.

2- Elek  st nde kalan ve uzmanlarca et tl k eser veya buluntu olarak deđerlendirilen hafriyat miktarına g re  l   miktarı %10'a kadar arttırılarak  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.4007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Eleme noktasına taşınması		
19.100.2001	07.001	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye)	Ton	2,210000
		Elenmesi ve elek karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	2,000000
		Stok alanına taşınması		
19.100.2001	07.001	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye)	Ton	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.